INTELLIZ

PRODUCT BROCHURE · 2026

設置前の仮想工場検証ソフトウェア

IntLearn Kinesis

イントラン キネシス

設置の前に、
仮想工場でまず検証します

ロボット・コンベヤ・カメラをブロックのように積んで、仮想セル（仮想の作業空間）をつくる
不良画像は仮想でつくって学習・確かめてから実ラインに適用する8段階




IntLearn Kinesisでつくった仮想セル — ロボット・コンベヤ・カメラ4台・演出イメージ

02 — OVERVIEW

仮想で組み立てて確かめ、実ラインへはその後で

ロボット・コンベヤ・カメラを仮想セルとして構成し、不良を待たずに合成データで学習して、現場に投入する前に性能を確認します。IntLearn Kinesis は2026年に発売した新製品です。

FIG. 01　　SOFTWARE



IntLearn Kinesis 実際のソフトウェア画面・仮想セルの例（画面は韓国語版）

8段階
仮想から実ラインまで
セル構成から実機承認まで

4台
仮想カメラ
カメラごとの見え方を確認

特許出願
Sim-to-Real仮想検証
仮想で確認 → 実際に適用

2026
新発売
2026年に発売した新製品

主な機能　次のページから一つずつ


01	仮想セルの構成	ロボット・コンベヤ・カメラ4台（4ビュー）をブロックのように置く
02	合成データの生成	不良を待たずに、仮想でつくる
03	学習・シミュレーション推論	学習したAIを仮想セルで動かし、現場投入前に性能を確認
04	実機への移行・検証承認	仮想で確かめた結果を実際のラインへ
05	特許出願	Sim-to-Real仮想検証（仮想で確認 → 実ラインに適用）

03 — WHY VIRTUAL FIRST


現場に入れる前に、
先に確かめられたら

検査設備は、ラインに設置してからでないと正しく動くかわからず、
学習に使う不良画像も、不良が実際に出るまで待って集めることが多くあります。
IntLearn Kinesis はこの順番を変えます。ロボット・コンベヤ・カメラをブロックのように積んで
仮想セルをつくり、そこで先に確かめてから実ラインに適用します。

FIG. 02 REAL LINE · VIRTUAL CELL



現場・設置が終わった実際のライン



仮想セル・設置の前にロボット・コンベヤ・カメラを置いてみる

01

不良を待ちません

仮想セルで不良画像をつくり、
AIを学習させます。

02

現場投入の前に確かめます

学習したAIを仮想セルで動かし、
性能を先に見ます。

03

仮想から実際のラインへ

実際のラインに移し、実機で
もう一度確かめて承認します。

設置の前に、仮想工場でまず検証します。

始まりは、ロボット・コンベヤ・カメラを仮想セルに置いてみることです。


04 — FEATURES · 01 — 02


ブロックのように積んで、
セルと学習画像をつくります

01 仮想セルの構成　ロボット・コンベヤ・カメラ4ビュー

ロボット・コンベヤ・検査する物・カメラをブロックのように置き、各カメラの見え方を設置前に確かめます。

FIG. 03　　VIRTUAL CELL · 4 VIEWS





CAM 01 TOP　　CAM 02 FRONT

CAM 03 SIDE　　CAM 04 OBLIQUE


左の仮想セルに置いたカメラ4台が
それぞれ撮る画面です。
カップ6個のうち強調色の3個が
縁の欠けた不良カップです。

IntLearn Kinesis の例題「コンベヤ停止仕分け」のセル・カメラ4台の視野

02 合成データの生成　不良を待たずにつくる

仮想セルで学習用の画像（合成データ）をつくるので、不良が実際に出るのを待つ必要がありません。

FIG. 04　　SYNTHETIC DATA · 6 LAYOUTS × 3 CAMERAS



合成データの例 — 同じ仮想セルでカップの配置・数・不良と照明・カメラ位置を変えた画像 · 青 = 縁が欠けた不良カップ


05 — FEATURES · 03 — 05

仮想セルで、
最後まで動かしてみます

03 学習・シミュレーション推論 現場投入前に性能を確認

つくった画像でAIを学習させ、学習したAIを仮想セルの中で動かします（シミュレーション推論）。
現場に投入する前に性能を確かめます。

FIG. 05 SIMULATION · ONE EPISODE



01 入ってくる　02 移動　03 停止
04 アームを下げる　05 つかむ　06 持ち上げる

仮想セルで1回の作業を最初から最後まで動かした画面 ― コンベヤで入ってきた物をロボットアームがつかみ上げます
あらかじめ組んだ動作の実演であり、学習したAIの結果ではありません

04

実機への移行・検証承認

仮想で確かめた結果を実際のラインに移し、
実機でもう一度確かめて承認します。

05

特許出願

Sim-to-Real仮想検証
仮想で確かめてから実ラインに適用する方式

ラインに入れる前に、まず仮想で性能を確かめます。

まず仮想で確かめ、そのあと実際のラインへ移します。

06 — EVIDENCE

セル構成から実機承認まで、8つの段階

8段階

Sim-to-Realパイプライン 仮想で確かめて実ラインに適用する手順

セル構成 → データ → 学習 → 推論 → 評価 → 移行準備 → 配備 → 実機承認



IntLearn Kinesis Sim-to-Realパイプライン 8段階


まず仮想で、現場はその次。

仮想工場でつくったセルと学習画像、学習したAIが、実際のラインでの確認と承認につながります。

07 — VIDEO · PLATFORM

動画で見て、ほかの製品へつなぐ

FIG. 07 VIRTUAL SUBSTATION · PATROL



IntLearn Kinesis の例題「屋外変電所の巡回」— 巡回ロボットが設備を点検する仮想変電所
設備3Dモデル: kevinhalim9 · Gazebo Fuel · CC BY 4.0

製品動画 QRコードをスマートフォンのカメラで読み取ってください

本編 · 70秒 · シミュレーション
ロボット犬は変電所で
何を点検する？

シリーズ · 40秒
ロボット犬の
巡回に向けて、
仮想変電所を構築

シリーズ · 35秒
3種類の
ロボット犬モデルを、
ひとつの仮想空間に

YouTube @intelliz
YouTubeチャンネルで
もっと見る

プラットフォームでつながる製品



IntCloud Optic

欠陥が見えるように撮る
AI光学検査モジュール



IntLearn Pro

韓国国内最多の12種のエンジン・
モジュールとLLM連携で、
熟練者のように不良を見つける
ディープラーニング検査
ソフトウェア



IntWise 2026年 新製品

言葉で運用し、
ノウハウは会社の資産になります



インテリズのデジタルツイン工場・仮想セルエリア（3Dレンダリング）

08 — CONTACT · NEXT STEPS

同様の検査をご検討中ですか？

以下の内容をあわせてお知らせいただくと、ご相談がスムーズです。

01	検査対象：素材・形状・サイズ	02	検出したい不良の種類と合否基準
03	ライン速度と搬送方式	04	カメラ・照明の設置スペース
05	判定結果の送り先（PLC・排出装置など）		

次のステップ　リンク先は intelliz.net

導入ガイド	AI外観検査とは？ ルールベースとの違いと導入の進め方	intelliz.net/ja/guides/ai-visual-inspection-basics
光学ラボ	自社製品はラインスキャン・ エリアスキャンで検査できる？	intelliz.net/ja/solutions/optics-lab
導入準備	AI検査 導入チェックリスト	intelliz.net/ja/tools/inspection-checklist
よくあるご質問	設置前に性能を確認できますか？	intelliz.net/ja/company/faq#before-install

CONTACT

sales@intelliz.net

+82-70-7006-8916

ソウル研究所 #306C, 37, Seongsui-ro 22-gil, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea
天安本社 #305, 63, Buldang 36-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si,
Chungcheongnam-do, Republic of Korea
東灘検査装置生産設計所 B-403, Hyundai Silicon Alley Dongtan, 150,
Dongtanyeongcheon-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
日本代理店 株式会社ビットデバイス（BIT DEVICE）、大阪市淀川区西中島6-3-24-L430

製品ページ

体験する

INTELLIZ

© INTELLIZ Corp. 2026 · 製品情報は intelliz.net の公開資料に基づきます。
仮想セルの図は IntLearn Kinesis のエンジンで描いたカタログ用の演出、写真はイメージです。
SO-101 ロボットモデル MuJoCo Menagerie（Apache-2.0）
変電所設備モデル kevinhalim9 / Gazebo Fuel（CC BY 4.0）